

Dzień dobry

W imieniu Zarządu Zlewni Nysy Kłodzkiej PGWWP informuję, iż zostały podpisane umowy z Wykonawcami na zadania związane z remontem umocnień brzegowych rzeki Nysa Kłodzka na odcinku – od budowli zrzutowej Zbiornika Wodnego Nysa na całej długości miasta Nysa w kierunku miejscowości Kubice (do obwodnicy).

Planowane zadania pn.: 1. „Remont umocnień brzegowych i urządzeń wodnych, zabudowy wyrw na rz. Nysa Kłodzka od km 0,0 do 65,2 - Etap I” _oraz 2 „Remont umocnień brzegowych i urządzeń wodnych, zabudowy wyrw na rz. Nysa Kłodzka od km 0,0 do 65,2 - Etap II” _mają na celu remont umocnień brzegowych i urządzeń wodnych, zabudowy wyrw na rz. Nysa Kłodzka, poprzez:

- Usunięcie odkładów rumowiska zalegających w korycie i w międzywale,
- Odbudowę umocnień skarpowych w formie opasek brzegowych z narzutów kamiennych na brzegu lewym oraz prawym,
- Uzupełnienie ubytków w ubezpieczeniach skarpowych w formie opasek brzegowych z narzutów kamiennych na brzegu lewym oraz prawym,
- Lokalne uzupełnienia gruntu i ubezpieczeń przy przyczółku lewym i prawym jazu w km 61+256, (jaz powyżej mostu Bema),
- Remont nawierzchni drogowych,
- Remont wałów p. powodziowych.

Teren prac został już przekazany Wykonawcom, natomiast sprzęt powinien pojawić się fizycznie w terenie w najbliższych dniach.

W związku z ww. pracami zostanie obniżony poziom wody w korycie rzeki poprzez zmniejszenie zrzutów ze ZW Nysa oraz obniżenie piętrzenia na jazach nr 1 oraz 2 poniżej zbiornika wodnego Nysa. W związku z tym prosimy, aby PZW Opole poinformowała wędkarzy, za pośrednictwem wszelkich możliwych środków przekazu o tym fakcie, celem ograniczenia bądź zakazu wędkowania, ponieważ może to komplikować i utrudniać wykonywanie prac w terenie i poruszanie się ciężkiego sprzętu, jak również może to stwarzać zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu. Prace będą trwać do około 15 grudnia br.

Pozdrawiam

Wojciech Szczepański

Kierownik Działu Utrzymania (ZPU)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie